

Общие указания

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование от ГИПа и смежных отделов.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Настоящим проектом решается электроосвещение навеса

Электроосвещение.

Проектом предусмотрено общее рабочее освещение.

Напряжение у ламп рабочего освещения-220 V.

Установленная мощность рабочего освещения составляет 0,32kW.

Расчёт освещения произведён методом удельной мощности W/m^2 .

Величины освещенности выбраны в соответствии с КМК2.01.05-98.

Групповые сети освещения выполняются кабелем марки ВВГнг.

Управление освещением осуществляется автоматическими выключателями со щитка освещения в операторной.

Оружающая среда взрывоопасная категории ВІ-Г.

Защитные мероприятия.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить, используя нулевые жилы кабелей питающих и распределительных сетей, специально проложенную от ближайшей ответвительной коробки третью жилу кабеля.

Все монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, КМК 3.05.06-97, ВСН-332-74.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№												
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№							000-26 - ГРС -2- ЭМО					
			Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	ГРС. Навес (11,0х18,0м)			Стадия	Лист	Листов
			Нач. отд.	Бабаев				РП				1.1	2	
						Общие данные.			 UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ					
Исполн.	Ахмедов													

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА									
Лист		Наименование					Примечание		
1		Общие данные					2 листа		
2		Расположение электрического оборудования и прокладки электрических сетей.							
		План на отм. 0,000. 1:100. Электроосвещение							
ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ									
Обозначение			Наименование				Примечание		
			<u>Прилагаемые документы</u>						
000-26 -ГРС -2- ЭМО.С			Спецификация оборудования						
000-26 -ГРС -2- ЭМО.ВР			Ведомость объемов работ						
							Лист		
							1.2		
Изм.	Кол.	Лист	N док	Подп.	Дата	000-26 -ГРС -2- ЭМО			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Светильник светодиодный VZG200 20Вт;220В	16	
2		Светодиодная лампа 20 Вт ;220 В	16	
3	ГОСТ 16442-80	Кабел и провода ВВГнг-0,06 сеч.3х4мм2	70	м
4	ТУЗ6-1859-80	Коробка У409У1	16	
5	ТУЗ6-1434-82	Полоса К200У2 L=2,0 м	60	м
6	ГОСТ3262-75	Труба стальная водогазопроводные Ф20х2,8мм	60	м
7		Метизы	0,5	кг

11000

См. внутриплощадочные электрические сети

2/1

ПВ2-10Б-67

6000

6000

18000

1,8

1

1,8

2

МЕСТ КО(У409)

Б-1Г

16-VZG200-20W

2000

1000

6000

описание
модель инструмента: МЕСТ

						000-26 - ГРС -2- ЭМО			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГРС. Навес (11,0х18,0м)	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бабаев						РП	2	
Исполн.	Ахмедов					Расположение электрического оборудования и прокладки электрических сетей. План на отм. 0,000. 1:100. Электроосвещение	 UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							000-26 - ГРС -2- ЭМО. ВР ГРС. Навес (11,0x18,0м) Ведомость объемов работ			Стадия	Лист	Листов
												РП		1
Исполн.	Ахмедов													
Нач. отд.	Бабаев													
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата									

NN п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Приме- чание
1	2	3	4	5
	Установка и монтаж:			
	<u>Электроосвещение</u>			
1	Светильник VZG200	шт	16	
2	Кабел и провода ВВГнг-0,06 сеч.3х4мм2 по полосе K200	м	20	
3	Полоса K200У2 L=2,0 м по металлоконструкциям	шт	30	
4	Коробки У409У1 на балке	шт	16	
5	Труба 20х2,8 мм ГОСТ3262-75 по металлоконструкциям	м	60	
6	Кабел и провода ВВГнг-0,06 сеч.3х4мм2 в трубе 20х2,8	м	50	
7	Пакетный выключатель пылеводозащищенного исполнения IP67 ПВ 2-10 Б -67	шт	1	
8	Зажим K 396 У3	шт	4	
9	Анкер K 675 У3	шт	4	
10	Подвеска для гибкого кабеля на троссе	м	26	
11	Сталь круглая Ф 8 мм ГОСТ 2590-91	м	12	